

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Malobřevnovská 911/16
Praha 6, 16900

Korespondenční adresa: Švermovská 77, Brandýsek, 27341

Zastoupený: Pavel Pospíšil - jednatel
Bank. spojení: 2108819703/2700 UniCredit Bank a.s.
IČ: 26157284
DIČ: CZ26157284
Tel., fax.: 777215230, 777215235
Email: ippos@volny.cz
Společnost je zapsána OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75361

(dále jen zhotovitel)

1.2. Objednatel: Město Roztoky
Korespondenční adresa: Městský úřad Roztoky
Nám. 5 května 2
252 63 Roztoky

Zastoupené: Janem Jakobem, starostou
IČ: 00241610
DIČ: CZ00241610

(dále jen objednatel)

1.3. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:

Za objednatele: Jan Jakob ve věcech smluvních
Petr Skřivan ve věcech technických
Za zhotovitele: Pavel Pospíšil ve věcech smluvních
Ing. Pavel Pospíšil ve věcech technických

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

2.1. Stavba: „Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“

2.2. Místo: Ulice Za Cihelnou, Přemyslovská a U Školky v Roztokách, stavební pozemky parc. č. 3087/1, 3029/1, 3029/23, 2995/1, 2995/11, 2995/14, 2996/10, 2996/11, 3028/2 k. ú. 742511 Žalov.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě dle odst. 2.1. a 5.1. způsobem a v rozsahu dle zadávacích podmínek VZ „Odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy“ a dle nabídky zhotovitele (vč. položkových rozpočtů) ze dne 3.3.2020, v této VZ podané. Oba dokumenty jsou přílohami a součástmi této smlouvy. Pro případ nejasností, či podezření na diskrepance mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů má nejvyšší prioritu znění této smlouvy, dále zadávací dokumentace a naposled nabídka zhotovitele.
- 3.2.** Dílem dle této Smlouvy se rozumí dodávka stavebních prací v rámci realizace I. etapy odkanalizování ulice Za Cihelnou v Roztokách u Prahy. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace (SC) KT DN300 v dl. 216,50m, ukliďňovací trasy (SC1) KT DN300 dl. 10,0m a 5 ks kanalizačních přípojek PVC DN150 vyvedených na hranici veřejného prostranství v celkové délce 26,0m. Trasa je patrná ze situace (součást příl. č. 1). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 v dl. 216,50m. Výše popsané dílo bude provedeno způsobem a v rozsahu dle dokumentace pro zadání a provedení stavby autora Ing. Zuzany Neumannové z února 2018 a slepého položkového rozpočtu, které jsou přílohami č. 1 a 3 této smlouvy. Stavba začne ve staničení SC-Š1 km0,000 napojením na stávající kanalizaci BE300 v ulici ul. U Školky. V místě napojení bude vysazena nová revizní šachta. Trasa kanalizace bude vedena do ulice Přemyslovská, kde bude ve staničení SC-Š2 km0,02050 osazena revizní šachta a dále bude vedena v ose jízdního pruhu asfaltové komunikace do staničení SC-Š3 km0,06850, kde bude osazena revizní šachta a do šachty bude zleva napojena ukliďňovací trasa SC1. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š4 km 0,11850, dále do staničení SC-Š5 km0,15830, kde budou osazeny revizní šachty. Trasa kanalizace pokračuje do staničení SC-Š6 km0,20830, kde bude osazena revizní šachta a trasa odbočí vlevo do ul. Za Cihelnou, kde bude ve staničení SC-Š7 km0,21650 osazena revizní šachta a stoka SC bude v I. etapě ukončena. Průběh ukliďňovací trasy je patrný ze situace (součást příl. č. 1). Jedná se o gravitační stoku z kameninového potrubí KT DN300 dl. 10,0m. Stavba začne napojením zleva do vysazené revizní šachty ve staničení SC-Š3 v ul. Přemyslovská. Trasa bude vedená v místní asfaltové komunikaci do ukliďňovací šachty SC1-Š3A. Do ukliďňovací šachty bude dle požadavku provozovatele přepojen kanalizační výtlak z ČSOV Přemyslovská. Stavba bude provedena způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace Roztoky, ul. Za Cihelnou – I. etapa – splašková kanalizace autora Stavokomplet – projekce z února 2018. Dále dle podmínek příslušných stavebních povolení. Tuto dokumentaci předá objednatel zhotoviteli nejpozději k datu podpisu smlouvy, v požadovaném počtu listinných exemplářů i v elektronické podobě, včetně otevřeného formátu. Objednatel plně odpovídá za jakost předané dokumentace.
- 3.3.** Nedílnou součástí díla dle této smlouvy je dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jeho geodetického zaměření. Dokumentace bude předána zhotovitelem objednateli k datu převzetí hotového díla, a to ve dvou listinných exemplářích i v elektronické podobě, včetně otevřeného formátu.
- 3.4** Dodavatel povede evidenci povinnou ze zákona (stavební deník apod.), vč. Evidence nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Zahájení prací: 1.4.2020

Dokončení prací nejpozději do: 15.6.2020